©*Thomas Grancher*

EAU ET ASSAINISSEMENT

Construction d'un nouveau poste de refoulement à Saint-Lô

Le projet de construction pour supprimer les risques de débordements du poste de refoulement en bord de la Vire à Saint-Lô est achevé.

Publié le 29 novembre 2023

Le chantier a nécessité un financement de 199 032 € HT dont une partie a été accordée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (107 276.80 € HT) et Saint-Lô Agglo (91 755.20 € HT).

Le projet a été confié à un groupement d'entreprise comprenant SITPO / BERNASCONI pour la réalisation du poste, et LE DU pour la sous-traitance. La coordination de la sécurité et protection de la santé (SPS) a été assurée par Mesnil System’ tandis que la maîtrise d'œuvre est réalisée par le bureau d'études de l'Agglo.

Le poste de refoulement était situé en zone inondable, ce qui augmentait les risques de débordement et d'impact négatif sur l'environnement. Pour éviter ces problèmes, Saint-Lô Agglo a décidé d'installer un nouveau poste de refoulement. Pour cela, une partie du collecteur a été reprise sur 70m en fonte Ø300 et un nouveau piquage a été réalisé sur le refoulement principal menant à la station d'épuration de Saint-Lô.

Une fois le nouveau poste en place, l'ancien a été démonté et les berges ont été remises en état en concertation avec le syndicat de la Vire afin de renaturaliser le lieu. Ce projet permet de garantir un traitement des eaux usées efficace tout en respectant l'environnement et la réglementation en vigueur.

CONTACTEZ-NOUS

SAINT-LÔ AGGLO
70 rue du Neufbourg
50000 Saint-Lô
Lundi au jeudi
8h30-12h/13h30-17h30
Vendredi
8h30-12h/13h-17h
02 14 29 00 00